FÖRKLARINGAR

Befintligt
- Befintlig dagvattenbrunn

Nytt
- Arbetsområdesgräns, utanför 1 m
- Träd
- Belysningspollare enligt E-Handling
- Belysningsmast enligt E-Handling
- Avrinningspil
- DB+00.00 Dagvattenbrunn
- KS1 Träkantstöd i nivå med markyta Organowood
- KS2 Kantsten av granit. Visning 10 cm
- Stängsel
- A... Asfalt
- GR1 Gräsyta
- GR2 Gräsyta
- PL Planteringsyta

- N Makadam 8-16, ÖB: 250 mm
- BP1 Betongplattor, St. Eriks superplattan 350×350×65, naturgrå
- BP2 Betongplattor, St. Eriks superplattan 350×350×65, vit super
- AGR Armerat gräs, St Eriks Hansa
- Parkeringsmålning
- Skylt inkl. stolpe och fundament

UTRUSTNING
- U1 Cykelställ, Cyklos Delta, art.nr: CYK311885
- U2 Soffa med armstöd. Hags Ekeby art. nr: 8037002 + 8037715
- U3a Pollare, Vestre Urban pollare+vitt reflexband Art. nr: 588C Urban pollare, nedgjutning
- U3b Pollare, Vestre Urban pollare+vitt reflexband Art. nr: 588D Urban pollare demonterbar / låsbar
- U4 Fundament för skulptur
- U5a Skylt. Sätts upp på bef. stolpe C2 normalstorlek+tilläggsskylt
- U5b Skylt. Sätts upp på väg. E19-2, 200×400
- U6 Vägbom, Smekab VB1, 4 m, med hänglås
- U7 Skrapgaller Matting AB, B: 2600 mm Gr: 1500 mm 3,9 kvm Zon 1 ute, tandat tandat skrapgaller med ram art 368327.

Träd
T1 VÄXTFÖRTECKNING
Acer campestre `Green Column´ - pelarnaverlönn
högstam 4x kl 18-20, Antal: 3 st

Buskar
B1 Spiraea betulifolia `Tor´ E - björkspirea
busk co 3,5 l, c/c: 70 cm, en rad
Antal: 18 st

B2 Liguster vulgare var italicum `Atrovirens` - vintergrön liguster
solitär co/kl. 100-125, c/c: 35 cm, en rad
Antal: 27 st

KOORDINATSYSTEM

Plan: Sweref 99 16 30 Höjd: RH2000

YTSKIKT - PLANTERING

GR1	Gräsyta ÖB: 300 mm	Färdigt gräs	50
		Växtjord, jord A, mullhalt 3-5%	150
		Mineraljord, jord A, mullhalt max 2 %	100
GR2	Gräsyta ÖB: 750 mm	Färdigt gräs	50
		Växtjord, jord A, mullhalt 3-5%	400
		Mineraljord, jord A, mullhalt max 2 %	300
PL	Planteringsyta ÖB: 700 mm	Hasselfors trädgårdsjord E naturgödslad	400
		Mineraljord, jord A, mullhalt max 2 %	300
	ÖB: 700 mm Trädgrop	Hasselfors trädgårdsjord E naturgödslad	400
		Mineraljord, jord A, mullhalt max 2 %	300
		- Trädklump placeras på fottrampad yta	
		- Jorden överhöjs 100 mm	

ANM. ALLA TERRASSYTOR FÅR EJ VARA MARKPACKADE OCH SKALL FUNGERA DRANERANDE.

YTSKIKT - ÖVERBYGGNAD

A1	Asfaltyta ÖB: 550 mm	ABT 11 (packad dim.)	40
		Bärlager 0-32	120
		Förstärkningslager 0-90	390
		Materialskiljande lager	Geotextil
A2	Asfaltyta ÖB: 400 mm	ABT 11 (packad dim.)	40
		Bärlager 0-32	120
		Förstärkningslager 0-90	240
		Materialskiljande lager	Geotextil
A3	Asfaltyta ÖB: 300 mm	ABT 11 (packad dim.)	40
		Bärlager 0-32	120
		Förstärkningslager 0-90	140
		Materialskiljande lager	Geotextil
A4	Asfaltyta ÖB: 50 mm	ABT 11 (packad dim.)	50
A5	Asfaltyta ÖB: 300 mm	ABT 11 (packad dim.)	50
		Bärlager 0-32	justeras
A6	Asfaltyta/Markvärme ÖB: 350 mm	ABT 11 (packad dim.)	40
		Sättsand och värmerör	60
		Bärlager 0-32	150
		Markisolering	100
Bp1	Betongplattyta, halvförb. 350x350x65 mm, naturgrå St: Eriks superplattan ÖB: 400 mm Fogsand: Lithomex	Betongmarkplattor	65
		Sättsand	30
		Bärlager 0-32	120
		Förstärkningslager 0-90	185
		Materialskiljande lager	Geotextil
Bp2	Betongplattyta, halvförb. 350x350x65 mm, vit super St: Eriks Klassiskplattan ÖB: 400 mm Fogsand: Lithomex	Betongmarkplattor	65
		Sättsand	30
		Bärlager 0-32	120
		Förstärkningslager 0-90	185
		Materialskiljande lager	Geotextil
Bp3	Betongplattyta, halvförb. 350x350x65 mm, naturgrå St: Eriks superplattan ÖB: 550 mm Fogsand: Lithomex	Betongmarkplattor	65
		Sättsand	30
		Bärlager 0-32	120
		Förstärkningslager 0-90	335
		Materialskiljande lager	Geotextil
Bp4	Betongplattyta, halvförb. 350x350x65 mm, vit super St: Eriks Klassiskplattan ÖB: 550 mm Fogsand: Lithomex	Betongmarkplattor	65
		Sättsand	30
		Bärlager 0-32	120
		Förstärkningslager 0-90	335
		Materialskiljande lager	Geotextil
AGR	Armerat gräs ÖB: 550 mm	Armeringssten S:t Eriks Hansa 400×600×100 naturgrå + växtjord	100
		Sättsand	30
		Bärlager 0-32	120
		Förstärkningslager 0-90	300

Lättfyllnandsmaterial med skumglas

- 100 cm
- Utspetsning, 0-100 cm

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

BYGGHANDLING

ENKÖPINGS KOMMUN

A	STUDIO A ARKITEKTER AB	019-12 34 10
K		
V		
E		
SK		
BR		
L	Sweco Civil AB	019-16 81 00

UPPDRAGNR	RITAD/KONSTR AV	HANDLÄGGARE
2175346000	J. Bergström	C Gustafsson
DATUM	ANSVARIG	
2016-02-15	Johan Skyman	

KORSÄNGEN 30:1
NY ISHALL - ENKÖPING
MARKPLANERINGSPLAN

SKALA I A1 FORMAT	NUMMER	BET
1:200	M16-01-001	

M16-01-001 A1 2016-03-07 09:12

FG +2,89

BTG-PLATTA FÖR GASKYLARE ENLIGT K-HANDLING

XREFS:
P:\2183213534_dgotshall_Enköping\000115_Arkekamd_rit\m-modell\M-P001.dwg
P:\2183213534_dgotshall_Enköping\000115_Arkekamd_rit\m-modell\Textanförklaring.dwg
P:\2183213534_dgotshall_Enköping\000115_Arkekamd_rit\m-modell\M16-01-001.dwg
P:\2183213534_dgotshall_Enköping\000115_Arkekamd_rit\x-ritn\xMarkMiljö 2015-06-24.dwg
P:\2183213534_dgotshall_Enköping\000115_Arkekamd_rit\m-modell\M16-P002.dwg
P:\2183213534_dgotshall_Enköping\000115_Arkekamd_rit\m-modell\M16-P003.dwg
P:\2183213534_dgotshall_Enköping\000115_Arkekamd_rit\m-modell\M16-P004.dwg
P:\2183213534_dgotshall_Enköping\000115_Arkekamd_rit\a-modell\A-modell.dwg